

# BV: Haldensleben „Brunnenstraße“ - Straßen-und Tiefbauarbeiten (Gemeinschaftsmaßnahme Stadt HDL, AVH „Untere Ohre“ und SWH GmbH)

## Übersichtsplan



## Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Die „Brunnenstraße“ befindet sich im Ortskern von Althaldensleben, in unmittelbarer Nähe des Lindenplatzes. Sie bindet im Süden an die „Neuhaldensleber Straße“ (L24) und im Norden an die „Große Straße“ an. Die Straßenanbindung an die Neuhaldensleber Straße ist bereits mit einem Asphaltüberbau und Betonborden hergestellt.

Im Zuge des Ausbaus der „Brunnenstraße“, der sich von der Gestaltung an den umliegenden Straßenzügen orientiert, werden die bestehenden Oberflächenbefestigungen aufgenommen. Die Verkehrsraum erhält einen grundhaften Aufbau in einer Breite von 4,00m bis 5,60 m, der vollständig als Mischverkehrsfläche (ohne separate Gehwege) ausgepflastert werden soll. Die Abführung des anfallenden Oberflächenwassers der öffentlichen Verkehrsflächen wird über vorhandenen Anschlussmöglichkeiten in Richtung „Große Straße“ und „Neuhaldensleber Straße“ organisiert.

Des Weiteren ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED-Technik) inkl. Kabelneuerlegung vorgesehen, die wechselseitig auf der Ost- und Westseite angeordnet werden sollen. Die Lichtpunkthöhe beträgt 4,5 m und der Leuchtenabstand ca. 25 m.

Im Auftrag des Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ wird im kompletten Bau Feld die alte vorhandene Schmutz- und Regenwasserkanalisation, inkl. der zugehörigen Hausanschlüsse erneuert.

Im Auftrag der Stadtwerke Haldensleben GmbH werden die Trinkwasserhauptleitung sowie die Stromhauptleitung im kompletten Bau Feld, inkl. der zugehörigen Hausanschlüsse erneuert.

geplante Ausführungszeit:

vom 22.06.2026 bis voraussichtlich 28.08.2026

